



## A1 - fáze 1 (otevřená hrubá stavba)

Projektová dokumentace	35 000 Kč
Hydroizolace základové desky	19 920 Kč
Hrubá stavba - panely včetně montáže	237 618 Kč
Vazníková konstrukce střechy včetně montáže	152 544 Kč
Pokládka krytiny Bramac včetně komína klempířských prvků a montáže	260 190 Kč
Doprava do 50km od Chomutova	22 500 Kč

Celkem bez DPH **727 772 Kč**

DPH 10% 72 777 Kč

**Celkem s DPH 10% 800 549 Kč**

### Popis stavby v rozsahu první fáze:

Projektová dokumentace obsahuje projekt stavby bez umístění na konkrétní stavební parcelu. Hydroizolace základové desky s izolací proti nízkému radonu. Hrubá stavba je složena ze základového rámu, který je vyrovnán do roviny. Na základový rám se skládají modulové stěnové dílce (panely). Panely jsou opláštěny konstrukčními deskami OSB3 a vyplněny tepelnou izolací tloušťky 140mm. Zatížení od střechy směrem dolů nám přenáší KVH profily (KVH je vyzdravené konstrukční řezivo zbavené vad). Složené stěny se dále převazují dřevěným věncem, který nám zároveň tvoří pozednici pro uložení příhradových vazníků. Příhradové vazníky mají nad obývacím pokojem a nad ložnicí úložný prostor, do kterého se vstupuje z prostoru chodby pomocí stahovacích zateplených půdních schodů. Skládaná krytina je navržena v základní variantě BRAMAC Alpská taška cihlově červená. Součástí dodávky krytiny jsou okapy a svody dešťové vody. Druh krytiny lze po dohodě změnit. S pokládkou střešní krytiny se zároveň vztýčuje komín, který je od výrobce ICOPAL.